



CLIENT : Municipalité de Val-Brillant			DOSSIER :	7.3-7080-20-05
PROJET : Prolongement service secteur ouest				
DESCRIPTION	Quantité	Unité	Prix	TOTAL

A - Prolongement réseau d'aqueduc

Aqueduc rue des Cèdres

Déblai/Remblai tranchée simple	160	m.lin.	220,00 \$	35 200 \$
Excavation 1ère classe	114	m³	100,00 \$	11 400 \$
Conduite CPV 150 mm Ø	160	m.lin.	220,00 \$	35 200 \$
Vanne complète 150mm de Ø	2	unité	3 500,00 \$	7 000 \$
Borne fontaine, complète	1	unité	8 875,00 \$	8 875 \$
Protection cathodique	2	unité	750,00 \$	1 500 \$
Protection cathodique avec regard de suivie	1	unité	2 000,00 \$	2 000 \$
Branchement d'aqueduc 19 mm Ø, tranchée simple	30	m.lin.	140,00 \$	4 200 \$
Branchement d'aqueduc 50 mm Ø, tranchée simple	10	m.lin.	165,00 \$	1 650 \$
Raccordement au réseau d'aqueduc existant	2	unité	4 500,00 \$	9 000 \$
Isolation thermique de type 2	160	m.lin.	70,00 \$	11 200 \$
Excavation exploratoire	5	heure	350,00 \$	1 750 \$
MG-20b pour aménagement chemin d'accès et entrées privées	30	t.m.	42,00 \$	1 260 \$
Engazonnement en plaque	350	m²	20,00 \$	7 000 \$
Organisation de chantier	1	forfait	6 850,00 \$	6 850 \$
SOUS-TOTAL "A"				144 085 \$

SOUS-TOTAL DES TRAVAUX			144 085 \$
IMPRÉVUS	10,0%		14 409 \$
FRAIS INCIDENT	20,0%		28 817 \$
SOUS-TOTAL (Avant taxes)			187 311 \$
TAXES NETTES	4,988%		9 342 \$
TOTAL			196 653 \$

Préparé par : Jean-Philippe Ferland, CPI

Vérifié par : Jérôme Tremblay, ing.

Service du génie municipal
MRC de la Matapédia

23 mai 2023